かわ・まち・みどりが繋ぐ、地域に根差した学びと生活の結節点

本施設整備によって、中井町の“かわ”と“みどり”をつなぐ軸線を中心に、比奈窪 56 エリア内外の空間と活動を縫合し、DX と連携させることで、町に点在する既存施設や自然環境での体験と、地域資源や教材などの情報が融合した、「地域に根差した学びと生活」のプラットフォームをつくります。これによって、町に点在する既存施設と豊かな自然をつなぐ回遊と活動を創出します。

テラスからかわみどリストリート、みんなの広場、富士山を見る

図書ゾーンから大階段を見る

中井町に寄り添う未来の公共建築・比奈窪 56 エリアを実現する建築設計の 6 つのポイント

2つの軸線と重心となる広場

2つの軸線とエリアの重心となる広場が、持続可能で強固な骨格をつくります

屋内外に広がる数珠繋ぎの多様な広場

多様な広場が集まり数珠状に繋がることで、エリア全体に賑わいをもたらします

フレキシブルな余白空間

拡張性の高いフレキシブルな余白空間がみんなの自由な使い方を支えます

様々な環境にตอบสนองする大屋根

周辺に広がる風景に調和したおおらかな大屋根は屋内外の活動をつなぎます

DXによる学びの集約と分散

DX を活用した集約による利便性の向上と分散による体験の拡充を両立させます

中井町民に寄り添う協働のプロセス

町民に寄り添う協働プロセスで、町民と共に成長する施設を実現します

i. 比奈窪 56 プランを踏まえた望ましい土地利用計画を建築設計としてどのように実現しますか

軸線・重心によるまちの骨格を中心に、建物内外の広場が連関することで、町の生活と生涯学習の中心となる比奈窪 56 エリアを実現します

■ 学びを通じ、町全体の回遊性をつくる生涯学習融合施設

比奈窪 56 エリアは、水と緑の骨格軸に挟まれ、豊かな自然と田園に囲まれた場所に位置しています。そこで、本エリアを町に点在する既存施設と豊かな地域資源の結節点と捉え、**学び・交流・防災・交通・観光**が融合した町民活動のプラットフォームとして整備し、**町全体の回遊性を創出**します。川や森と富士山への眺望、周囲の田園風景、エリア内外の近隣施設を生涯学習融合施設とランドスケープによって繋ぐことで、書籍や資料の情報だけでなく、**活動や体験と連携した「地域に根差した学び」**を実現します。町民の学びと活動の拠点は、町全体の回遊性のポンプとして機能します。

■ 持続可能で強固なエリアの骨格をつくる 2つの軸線とエリアの重心となる広場

周辺環境にตอบสนองした2つの軸線【**かわとみどりを繋ぐ軸**】【**富士山への眺望軸**】と、エリアの重心となる【**みんなの広場**】が、新旧の施設を結びつける強固な骨格を形成し、将来的なエリア内における既存建物の建て替えやリノベーションを視野に入れた持続可能な整備を可能とします。

■ インクルーシブな場を創造する屋内外の多様な広場

様々な遊びや活動を集約した【**みんなの広場**】や【**交通広場**】、【**大庇広場**】などの多様な広場と建物内のホワイエや【**みんなのホール**】などの屋内空間を数珠繋ぎに計画することで、内外をつなぎ老若男女全ての人々に開かれたインクルーシブな場としてエリア全体を計画します。

配置図兼 1 階平面図

iii. i と ii を実現するために中井町にどのように寄り添うことができますか

多様な専門性をもつチームで工期やコストを守り、WS 等を通じて町民の意見を柔軟に取り入れながら協働のプロセスでまちに寄り添います

工期とコストを圧縮する構造計画

構造形式は、工期を短縮しコストを削減するため、鉄骨造を採用します。7m x 7m の均等スパンにより経済性に配慮すると共に、純ラーメン架構により靱性の高い建物を実現します。地震力の大きい1階は、管柱と貫梁による耐震要素をバランスよく付加することで、剛性を高める計画とします。ダイナミックな大屋根は線織面で構成されており、直線部材である既製材の組み合わせにより施工が可能です。鉄骨造により軽量化を図ることで、基礎形式は布基礎とし基礎下は柱状改良とします。

ZEB Ready を実現し、LCC を低減する環境計画

日射負荷の大きい東西面のガラス面積の削減、断熱性能の確保、高効率空調の採用に加え、自然エネルギー活用により ZEB Ready を目指します。高耐久の材料の採用や維持管理のしやすさに配慮し、ライフサイクルコスト (LCC) の低減も図ります。

まちに寄り添い、みんなで作る協働のプロセス

私たちは、本施設を町民と共に創ることを最優先に考えています。「知る」「考える」「つくる」の4種類のWSを各2回、計8回適切なタイミングで実施し、町民の意見を反映しながら計画を進めます。設計初期段階から中井町に現場設計室を設置し、設計スタッフが常駐することで、日常的な町との関わりを大切にすると共に、模型やCGを頻繁に公開し、町民に開かれた設計プロセスを実現します。

町民との共同設計

中井町民 アドバイザ

まちづくり拠点と 大学研究室分室を兼ねた 現地設計室

中井町に寄り添う工程とコスト管理

限られたコストと工程の中で質の高い施設を実現するために、多様な専門性を持つチームで取り組み、WSを通じて早期に仕様を固め、適切なタイミングでの概算算出でコスト管理を行い、それらを連動させることで、着実に工程に納めます。また、設備と空間の更新性によって維持管理コストを抑えます。

フェーズフリーな防災計画

日常利用の利便性と非常時利用の安全性の双方に柔軟に対応できる、災害に強い建物を目指します。浸水対策として、計画敷地を町役場敷地と同じ高さまで盛土し浸水高さを抑えた上で、止水板で建物内への浸水を防ぎます。避難所にも使える和室や設備機械室は2階に配置し、想定を超える浸水に備えると共に、早期復旧を可能にします。カフェは建物北側に配置し、みんなの広場と連携した焼き出し拠点として機能する計画とします。

まちに寄り添い、みんなで作る共働プロセスの具体的なスケジュール

Timeline chart showing project phases from R7 to R10. Key milestones include: R7 (Basic Design Report, Implementation Design Report), R8 (Construction Start), R9 (Completion), and R10 (Opening). Activities include design, construction, and community engagement.

Workshop (WS) schedule table with 7 columns: 【知るWS①】, 【知るWS②】, 【考えるWS①】, 【考えるWS②】, 【つくるWS①】, 【つなぐWS①】, 【つなぐWS②】. Each cell describes the workshop's purpose and activities.

Team collaboration table listing roles and their contributions: Overall (Team leadership), Architect (Public facility design), DX (Digital technology), Construction (Cost management), Electrical (High performance building), Mechanical (Passive design), and Citizen (Community-oriented planning).